

Приказ Минстроя России от 17.06.2026 № 383/пр

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации · № 383/пр от 17.06.2026

• Действующий акт

«Об установлении нормативных затрат на работы по подготовке документации для проведения геотехнического мониторинга»

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 17 июня 2026 г. № 383/пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В целях применения единого подхода к расчету нормативных затрат для определения сметной стоимости работ, реализации положений Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя России от 1 октября 2021 г. № 707/пр, приказываю:

1. Установить нормативные затраты на работы по подготовке документации для проведения геотехнического мониторинга.
2. Включить в федеральный реестр сметных нормативов сведения о настоящем приказе.

Заместитель Министра **С. Г. Музыченко**

Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2026 г. № 383/пр

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

I. Общие положения

1. Нормативные затраты на работы по подготовке документации для проведения геотехнического мониторинга (далее – НЗ) применяются при определении сметной стоимости работ по подготовке проектной и (или) рабочей документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства, подлежащих проведению геотехнического мониторинга, на территории Российской Федерации, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также в случаях, если это предусмотрено федеральным законом или договором (далее соответственно – стоимость проектных работ, проектная документация, рабочая документация, ГТМ).

2. Определение стоимости проектных работ для проведения ГТМ на основании НЗ осуществляется в соответствии с положениями Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 707/пр, с учетом изменений, внесенных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2023 г. № 409/пр и от 26 марта 2026 г. № 180/пр (далее – Методика № 707/пр).

3. Способы определения стоимости проектных работ для проведения ГТМ приведены в главе II НЗ.

4. В главе III НЗ приведены значения параметров цены на проектные работы для проведения ГТМ, положения по применению параметров цены на такие работы, корректирующие коэффициенты и иные сведения, необходимые для определения стоимости проектных работ для проведения ГТМ следующих видов объектов капитального строительства:

а) отдельно стоящие здания и строения (далее – ЗиС) независимо от их назначения, с количеством этажей до 3 (трех);

б) воздушные линии электропередачи (далее – ВЛ) напряжением до 35 кВ;

в) одиночные резервуары стальные горизонтального исполнения (емкости, сосуды, баки, цистерны), объемом от 3 до 100 куб. м включительно;

г) одиночный резервуар стальной вертикального исполнения, объемом от 100 до 30000 куб. м включительно;

д) трубопроводы подземной и надземной прокладки;

е) высотные отдельностоящие сооружения (прожекторные мачты высотой до 52,5 м, молниеотводы высотой до 75 м, антенно-мачтовые сооружения, водонапорные башни, дымовые трубы, факельные установки и другие сооружения капитального строительства высотой до 100 м;

ж) открытые технологические площадки (площадки узла запорной арматуры, площадки размещения средств связи, площадки узлов камер приема и (или) запуска средств очистки и диагностики, площадки узлов систем измерения показателей количества и качества нефти, площадки узлов предохранительных клапанов, площадки скважин, складские площадки с козловыми кранами, сепараторные площадки и другие аналогичные сооружения);

з) наружные инженерные коммуникации, сети и системы (технологические трубопроводы, тепловые сети, сети водоснабжения и канализации, водостоки, коллектора (каналы, лотковые конструкции) и другие аналогичные сооружения;

и) мостовые переходы трубопроводов с 2 (двумя) точками опоры;

к) галереи и эстакады.

5. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ приведены в НЗ в уровне цен по состоянию на 1 января 2025 года в тысячах рублей без учета налога на добавленную стоимость.

6. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ приведены в НЗ в зависимости от натуральных показателей или на объект в целом.

7. В состав проектных работ для проведения ГТМ включены работы по подготовке проектной и рабочей документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, подлежащих проведению геотехнического мониторинга (таблицы 3.1 - 3.10 НЗ),

программы ГТМ (таблица 3.11 пункта 46 НЗ), и рабочей документации на общеплощадочный мониторинг (таблица 3.12 пункта 48 НЗ).

8. Параметрами цены на проектные работы для проведения ГТМ, приведенными в главе III НЗ, учтены работы по подготовке проектной и рабочей документации для проведения ГТМ в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и иными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Распределение стоимости проектных работ для проведения ГТМ, определенной на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах 3.1 - 3.10 главы III НЗ, по видам документации приведено в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Виды документации	Распределение стоимости на проектные работы для проведения ГТМ по видам документации, в процентах
1	2	3
1.	Проектная документация (П)	50
2.	Рабочая документация (Р)	50
3.	Проектная и рабочая документация (П + Р)	100

10. В случае необходимости определения стоимости разработки определенного раздела проектной документации и (или) соответствующего комплекта рабочей документации для проведения ГТМ, стоимость проектных работ, определенная на основании параметров цены на проектные работы, приведенных в таблицах 3.1 - 3.10 НЗ, умножается на соответствующую относительную стоимость, приведенную в таблице приложения к НЗ.

11. Параметрами цены на проектные работы для проведения ГТМ, приведенными в НЗ, учтены затраты, приведенные в пункте 117 и подпунктах «а» - «в», «г» пункта 118 Методики № 707/пр в части выдачи застройщику

(техническому заказчику) документации в количестве одного экземпляра на электронном носителе.

12. Параметрами цены на проектные работы для проведения ГТМ, приведенными в НЗ, не учтены затраты, приведенные в подпункте «г» пункта 118 Методики № 707/пр в части выдачи застройщику (техническому заказчику) документации на бумажных носителях в количестве четырех экземпляров и пунктах 119, 121 и 122 Методики № 707/пр, а также затраты на выполнение проектных работ для проведения ГТМ по следующим типам объектам капитального строительства:

- а) гидротехнические и мелиоративные сооружения;
- б) объекты автомобильного и железнодорожного транспорта, в том числе метрополитен;
- в) объекты авиационной инфраструктуры;
- г) фундаменты машин с динамическими нагрузками (машин с вращающимися частями (включая турбомашины мощностью до 100 МВт), машин с кривошипно-шатунными механизмами, кузнечных молотов, формовочных машин для литейного производства, формовочных машин для производства сборного железобетона, копрового оборудования бойных площадок, дробильного, прокатного, прессового оборудования, мельничных установок, металлорежущих станков и вращающихся печей);
- д) памятники истории, архитектуры и культуры;
- е) уникальные объекты с характеристиками, приведенными в части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- ж) объекты оборонного комплекса и безопасности;
- з) объекты, на которых ведутся горные работы и работы в подземных условиях;
- и) здания и помещения для производства, переработки, хранения и утилизации взрывчатых веществ и средств взрывания;
- к) объекты, расположенные в акваториях и на шельфе, в том числе портовые сооружения;
- л) радиационные объекты;

- м) химически опасные производственные объекты;
- н) объекты ракетно-космической отрасли;
- о) объекты гидроэнергетики;
- п) объекты металлургии;
- р) тоннели и теплотрассы;
- с) котлованы;
- т) жилые объекты для постоянного проживания и специализированного назначения;
- у) объекты образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления;
- ф) объекты зрелищных и культурно-просветительных учреждений;
- х) объекты организаций по обслуживанию населения;
- ц) подвесные канатные дороги;
- ч) объекты, расположенные на территории, сейсмичность которой превышает 6 баллов по шкале MSK-64;
- ш) воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением свыше 35 кВ;
- щ) отдельно стоящие ЗИС независимо от их назначения, с количеством этажей более 3 (трех);
- ы) мостовые переходы трубопроводов с 2 (двумя) точками опоры протяженностью свыше 200 метров.

13. Стоимость проектных работ для проведения ГТМ, не учтенных параметрами цены на проектные работы для проведения ГТМ, приведенными в НЗ, определяется в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН), формируемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком формирования и ведения ФРСН, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1470/пр.

14. При отсутствии в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, цен на необходимые работы по подготовке проектной и (или) рабочей документации для проведения ГТМ их стоимость определяется в соответствии с пунктом 143 главы VIII Методики № 707/пр.

II. Способы определения стоимости проектных работ

15. Стоимость проектных работ для проведения ГТМ ЗиС, проектируемых в составе одного комплексного объекта капитального строительства, определяется суммированием стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации для проведения ГТМ, стоимости работ на разработку программы ГТМ и стоимости работ по подготовке комплекта общеплощадочного мониторинга на объект капитального строительства в целом по формуле (2.1):

$$\text{Спр} = \text{ЦПР} + \text{ЦОМ} + \text{ЦПГТМ}, (2.1)$$

где:

Спр – стоимость проектных работ для проведения ГТМ ЗиС, проектируемых в составе одного комплексного объекта капитального строительства, тыс. рублей;

ЦПР – цена проектных работ на объект в целом, тыс. рублей;

ЦОМ – цена проектных работ по подготовке комплекта общеплощадочного мониторинга, тыс. рублей;

ЦПГТМ – цена проектных работ по подготовке программы ГТМ, тыс. рублей.

16. Цена проектных работ на объект в целом (Цпр) определяется по формуле (2.2):

$$\text{ЦПР} = (\text{ЦПР1} + \text{ЦПР2} + \dots + \text{ЦПРi}) \times K1, (2.2)$$

где:

ЦПР – цена проектных работ на объект в целом, тыс. рублей.

ЦПР1, ЦПР2, ЦПРi – цена проектных работ на ЗиС одного вида, указанные в пункте 4 НЗ (рассчитывается отдельно для каждого вида ЗиС по формуле (2.3), приведенной в пункте 17 НЗ), тыс. рублей;

K1 – корректирующий коэффициент на проектирование различных видов ЗиС, указанных в пункте 4 НЗ, стоимость которых определяется на основании

параметров цен на проектные работы, указанных в таблицах 3.1 - 3.10 НЗ, в составе одного комплексного объекта капитального строительства, учитывающий сокращенный объем проектных работ на оформление текстовой части, проверку и согласование проектной и рабочей документации, приведенный в таблице 2 НЗ. Данный коэффициент применяется на один комплексный объект капитального строительства в целом, состоящий из различных видов ЗиС.

Таблица 2

№ п/п	Количество видов ЗиС в составе одного комплексного объекта капитального строительства, штук	Значение коэффициента K1	Примечание
1	2	3	4
1.	2	0,93	К параметрам цены на проектные работы, приведенным в НЗ
2.	3	0,91	
3.	4	0,90	
4.	от 5 до 6	0,89	
5.	от 7 и более	0,88	

17. Цена проектных работ на ЗиС одного вида определяется по параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблицах 3.1 - 3.10 НЗ, по формуле (2.3):

$$ЦПРi = [(a1 + b2 \times X1) + (a2 + b2 \times X2) \times K2(i) + \dots +$$

$$\bullet (aj + bj \times Xj) \times KJ] \times K3(i), (2.3)$$

где:

$a_{1,2...J}$ – параметр цены на проектные работы для каждого вида ЗиС, тыс. рублей;

$b_{1,2...J}$ – параметр цены на проектные работы для каждого вида ЗиС, тыс. рублей на единицу натурального показателя;

$X_{1,2...J}$ – величина натурального показателя проектируемого ЗиС;

$K2(i)$ – корректирующий коэффициент, приведенный в таблицах 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1 НЗ, на проектирование второго

и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства, учитывающий сокращенный объем проектных работ на сбор исходных данных, оформление, проверку и согласование одинаковых технических решений (состав, методы и точность наблюдений, используемые приборы и оборудование) проектной и рабочей документации. Данный коэффициент применяется к стоимости второго и каждого последующего ЗиС одного вида, если его значение натурального показателя ниже, чем значение натурального показателя первого проектируемого ЗиС указанного вида;

КЗ – корректирующий коэффициент, учитывающий расположение проектируемых ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, приведенный в таблицах 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1 НЗ (в случае расположения ЗиС на территориях залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, коэффициент принимается равным 1).

18. Цена проектных работ по подготовке программы ГТМ определяется по параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблице 3.11 пункта 46 НЗ, с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в таблице 3.11.1 пункта 47 НЗ, по формуле (2.4):

$$\text{ЦПГТМ} = (a + b \times X) \times KЗ, \text{ (2.4)}$$

где:

ЦПГТМ – цена проектных работ по подготовке программы ГТМ, тыс. рублей;

a – параметр цены на проектные работы для каждого объекта, тыс. рублей;

b – параметр цены на проектные работы для каждого объекта, тыс. рублей на единицу натурального показателя;

X – величина натурального показателя (количество ЗиС) проектируемого объекта;

КЗ – корректирующий коэффициент, учитывающий расположение проектируемых ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, приведенный в таблице 3.11.1 пункта 47 НЗ (в случае расположения ЗиС на территориях залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, коэффициент принимается равным 1).

19. Цена проектных работ по подготовке комплекта общеплощадочного мониторинга определяется по параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблице 3.12 пункта 48 НЗ, с учетом корректирующих коэффициентов, указанных в таблице 3.12.1 пункта 49 НЗ, по формуле (2.5):

$$\text{ЦОМ} = (a + b \times X) \times K3, (2.5)$$

где:

ЦОМ – цена проектных работ по подготовке комплекта общеплощадочного мониторинга, тыс. рублей;

a – параметр цены на проектные работы для каждого объекта, в тыс. рублей;

b – параметр цены на проектные работы для каждого объекта, тыс. рублей на единицу натурального показателя;

X – величина натурального показателя (количество сооружений) проектируемого объекта;

K3 – корректирующий коэффициент, учитывающий расположение проектируемых ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, приведенный в таблице 3.12.1 пункта 49 НЗ (в случае расположения ЗиС на территориях залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, коэффициент принимается равным 1).

20. Параметрами цены на проектные работы для проведения ГТМ, приведенными в таблицах 3.1 - 3.10, 3.12 НЗ, учтены затраты на работы по подготовке сметной документации для проведения ГТМ в объеме, предусмотренном Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

21. Стоимость работ по подготовке проектной и рабочей документации для проведения ГТМ ЗиС с натуральными показателями, находящимися вне интервалов значений таблиц 3.1 - 3.12 НЗ, определяется методом экстраполяции по формулам (8.2) - (8.8) Методики № 707/пр.

22. Стоимость работ по подготовке проектной и рабочей документации для проведения ГТМ с учетом выплат, установленных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, определяется по формуле (9.1), приведенной в пункте 168 Методики № 707/пр.

III. Параметры цены на проектные работы

23. Параметрами цены на проектные работы для проведения ГТМ учтено расположение ЗиС на территориях залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов.

24. Параметрами цены на проектные работы учтена разработка рабочей документации для каждого ЗиС, входящего в состав комплексного объекта капитального строительства.

25. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблицах 3.1 - 3.10, 3.12 НЗ учтена стоимость:

- а) сбора и анализа исходных данных;
- б) разработки ситуационных схем и монтажных чертежей;
- в) разработки конструктивных и технических решений;
- г) выполнения расчетов, необходимых для принятия конструктивных и технических решений;
- д) разработки спецификаций оборудования, изделий и материалов, ведомости объемов строительно-монтажных работ и работ по проведению ГТМ (на нулевой цикл работ), опросных листов;
- е) разработки сметной документации;
- ж) проверки, согласования, печати и сдачи разработанной проектной и рабочей документации в архив.

26. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на ЗиС приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«б»
1	2	3	4	5	6
1.	Отдельно стоящие ЗиС независимо от				

	назначения, с количеством этажей не более 3 (трех):				
1.1	- за исключением сооружений с полами по грунту, площадью	один объект	до 60 включительно	81,2	-
		кв. м	от 60 до 450 включительно	80,0	0,019
		кв. м	от 450 до 1600 включительно	82,4	0,014
1.2	- с полами по грунту, площадью	один объект	до 60 включительно	81,6	-
		кв. м	от 60 до 850 включительно	80,6	0,017

Примечания:

1. Площадь ЗиС определяется по внешнему периметру ЗиС на уровне планировки (рельефа), исключая выступающие части и части ЗиС без наружных ограждающих конструкций (входных групп, декоративных и защитных элементов фасада).
2. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.1 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.
3. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблице 3.1 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,21.
4. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.1 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:
 - формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
 - выполнения расчета класса нивелирования;
 - нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовыми реперам.

27. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.1 пункта 26 НЗ, приведены в таблице 3.1.1 НЗ.

Таблица 3.1.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,75	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.1</u> таблицы 3.1 пункта 26 НЗ
		0,73	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.2</u> таблицы 3.1 пункта 26 НЗ
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,87	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.1</u> таблицы 3.1 пункта 26 НЗ
		0,82	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.2</u> таблицы 3.1 пункта 26 НЗ

28. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на ВЛ приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«b»
1	2	3	4	5	6
1.	ВЛ напряжением:				

1.1	- до 10 кВ включительно, протяженностью	один объект	до 1 включительно	86,5	-
		км	от 1 до 5 включительно	84,4	2,138
		км	от 5 до 20 включительно	88,0	1,407
1.2	- от 10 до 35 кВ включительно, протяженностью	один объект	до 3 включительно	85,6	-
		км	от 3 до 10 включительно	78,8	2,261
		км	от 10 до 20 включительно	85,0	1,642

Примечание:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.2 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одной ВЛ.
 2. При наличии ответвлений от ВЛ (в том числе от существующих ВЛ) при определении стоимости проектирования учитывается общая протяженность ВЛ путем суммирования длин всех проектируемых участков, входящих в состав ВЛ.
 3. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблице 3.2 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,22.
 4. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.2 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:
 - формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
 - выполнения расчета класса нивелирования;
 - нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовым реперам.
29. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.2 пункта 28 НЗ, приведены в таблице 3.2.1 НЗ.

Таблица 3.2.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,75	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.1</u> таблицы 3.2 пункта 28 НЗ
		0,74	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.2</u> таблицы 3.2 пункта 28 НЗ
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,82	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.1</u> таблицы 3.2 пункта 28 НЗ
		0,84	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.2</u> таблицы 3.2 пункта 28 НЗ

30. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на высотные отдельностоящие ЗиС приведены в таблице 3.3 НЗ.

Таблица 3.3

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«б»
1	2	3	4	5	6
1.	Высотные отдельностоящие ЗиС: - прожекторные мачты высотой до 52,5 м, - молниеотводы высотой до 75 м, - антенно-мачтовые	один объект	-	83,4	-

	сооружения, - водонапорные башни, - дымовые трубы, - факельные установки и другие аналогичные сооружения высотой до 100 м)				
--	--	--	--	--	--

Примечание:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.3 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.

2. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблице 3.3 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,21.

3. Параметрами цены проектные работы, приведенными в таблице 3.3 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:

- формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
- выполнения расчета класса нивелирования;
- нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовым реперам.

31. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.3 пункта 30 НЗ, приведены в таблице 3.3.1 НЗ.

Таблица 3.3.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,76	К параметрам цены на проектные работы <u>таблицы 3.3 пункта 30</u> НЗ

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (КЗ)	0,85	

32. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на одиночные резервуары стальные горизонтального исполнения приведены в таблице 3.4 НЗ.

Таблица 3.4

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«b»
1	2	3	4	5	6
1.	Одиночные резервуары стальные горизонтального исполнения (емкости, сосуды, баки, цистерны и другие аналогичные сооружения), объемом от 3 до 100 куб. м включительно	один объект	-	81,5	-

Примечание:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.4 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.

2. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.4 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,20.

3. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.4 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:

- формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
- выполнения расчета класса нивелирования;
- нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовым реперам.

33. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.4 пункта 32 НЗ, приведены в таблице 3.4.1 НЗ.

Таблица 3.4.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,75	К параметрам цены на проектные работы <u>таблицы 3.4 пункта 32 НЗ</u>
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,88	

34. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на одиночные резервуары стальные вертикального исполнения приведены в таблице 3.5 НЗ.

Таблица 3.5

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«b»
1	2	3	4	5	6
1.	Одиночный резервуар стальной	один объект	от 100 до 5000 включительно	89,6	-

	вертикального исполнения, объемом:	куб. м	от 5000 до 30000 включительно	82,5	0,001
--	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	------	-------

Примечание:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.5 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.

2. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.5 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,26.

3. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.5 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:

- формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
- выполнения расчета класса нивелирования;
- нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовым реперам.

35. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.5 пункта 34 НЗ, приведены в таблице 3.5.1 НЗ.

Таблица 3.5.1

№ п/ п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,76	К параметрам цены на проектные работы <u>таблицы 3.5 пункта 34</u> НЗ
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,88	

36. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на открытые технологические площадки приведены в таблице 3.6 НЗ.

Таблица 3.6

№ п/п	Наименование сооружения		Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
					«а»	«б»
1	2		3	4	5	6
1.	Открытые технологические площадки:		один объект	до 50 включительно	89,2	-
	а)	площадки узла запорной арматуры,	кв. м	от 50 до 200 включительно	86,1	0,062
	б)	площадки размещения средств связи,	кв. м	от 200 до 3000 включительно	97,3	0,006
	в)	площадки узлов камер приема/запуска средств очистки и диагностики,				
	г)	площадки узлов систем измерения количества и показателей качества нефти,				
	д)	площадки узлов предохранительных клапанов,				
	е)	площадки скважин,				
	ж)	складские площадки с козловыми кранами,				

	з)	сепараторные площадки,				
	и)	другие аналогичные сооружения, площадью:				

Примечания:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.6 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.

2. Подсчет площадей, занимаемых ЗиС, производится по внешнему контуру их наружных конструкций на уровне планировочных отметок, без учета ширины отмоستок.

3. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблице 3.6 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,26.

4. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.6 настоящего пункта НЗ не учтена стоимость:

- формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
- выполнения расчета класса нивелирования;
- нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовым реперам.

37. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.6 пункта 36 НЗ, приведены в таблице 3.6.1 НЗ.

Таблица 3.6.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного	0,77	К параметрам цены на проектные работы

	объекта капитального строительства (К2)		таблицы 3.6 пункта 36 НЗ
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,83	

38. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на галереи и эстакады приведены в таблице 3.7 НЗ.

Таблица 3.7

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«б»
1	2	3	4	5	6
1.	Галереи и эстакады, площадью:	один объект	до 1000 включительно	102,5	-
		кв. м	от 1000 до 5000 включительно	94,0	0,009

Примечания:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.7 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.
2. В площадь галерей и эстакад включается площадь общей проекции на горизонтальную плоскость на уровне планировочных отметок только тех участков галерей и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания и сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галерей и эстакад на уровне планировочных отметок.
3. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные

работы, приведенным в таблице 3.7 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,28.

4. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.7 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:

- формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
- выполнения расчета класса нивелирования;
- нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовым реперам.

39. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.7 пункта 38 НЗ, приведены в таблице 3.7.1 НЗ.

Таблица 3.7.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,77	К параметрам цены на проектные работы <u>таблицы 3.7 пункта 38</u> НЗ
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,86	

40. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на наружные инженерные коммуникации, сети и системы приведены в таблице 3.8 НЗ.

Таблица 3.8

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей
-------	-------------------------	---------------------------------------	--	---

				«а»	«б»
1	2	3	4	5	6
1	Наружные инженерные коммуникации, сети и системы (технологические трубопроводы, тепловые сети, сети водоснабжения и канализации, водостоки, коллекторы (каналы, лотковые конструкции) и другие аналогичные сооружения)				
1.1	- подземного исполнения (протяженностью до 300 м включительно)	один объект	-	106,9	-
1.2	- надземного исполнения (протяженностью до 500 м включительно)	один объект	-	97,7	-

Примечания:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.8 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.

2. К объектам, приведенным в пункте 1.2 таблицы 3.8 настоящего пункта НЗ, относятся наружные инженерные коммуникации, сети и системы, прокладка которых осуществляется по опорам, стойкам и другим аналогичным конструкциям, предназначенным для прокладки исключительно данной коммуникации.

3. При превышении указанных в пунктах 1.1 и 1.2 таблицы 3.8 настоящего пункта НЗ параметров протяженности, стоимость проектирования определяется как комплексного сооружения, состоящего из отдельных сооружений с границами параметров, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 таблицы 3.8 настоящего пункта НЗ.

4. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные

работы, приведенным в таблице 3.8 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,29.

5. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.8 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:

- формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
- выполнения расчета класса нивелирования;
- нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовым реперам.

41. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.8 пункта 40 НЗ, приведены в таблице 3.8.1 НЗ.

Таблица 3.8.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,69	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.1</u> таблицы 3.8 пункта 40 НЗ
		0,76	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.2</u> таблицы 3.8 пункта 40 НЗ
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,90	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.1</u> таблицы 3.8 пункта 40 НЗ
		0,94	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1.2</u> таблицы 3.8 пункта 40 НЗ

42. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на мостовые переходы трубопроводов приведены в таблице 3.9 НЗ.

Таблица 3.9

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«b»
1	2	3	4	5	6
1.	Мостовые переходы трубопроводов с 2 (двумя) точками опоры протяженностью	один объект	до 200 м включительно	89,3	-

Примечания:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.9 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.

2. При превышении указанных в пункте 1 таблицы 3.9 настоящего пункта НЗ количества точек опоры учитывать стоимость проектирования как комплексного сооружения, состоящего из отдельных сооружений с 2 (двумя) точками опоры каждый.

3. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблице 3.9 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,25.

4. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.9 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:

- формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
- выполнения расчета класса нивелирования;
- нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтовым реперам.

43. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.9 пункта 42 НЗ, приведены в таблице

3.9.1 НЗ.

Таблица 3.9.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,73	К параметрам цены на проектные работы <u>таблицы 3.9 пункта 42 НЗ</u>
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,81	

44. Параметры цены на проектные работы для проведения ГТМ на трубопроводы, относимые к линейным объектам (магистральные, промысловые, межплощадочные и другие подобные сооружения, независимо от диаметра и типа перекачиваемых веществ), приведены в таблице 3.10 НЗ.

Таблица 3.10

№ п/п	Наименование сооружения	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«b»
1	2	3	4	5	6
1	Трубопроводы подземной прокладки, протяженностью:	один объект	до 1 включительно	89,1	-
		км	от 1 до 5 включительно	86,6	2,528
2	Трубопроводы надземной прокладки, протяженностью:	один объект	до 1 включительно	85,5	-
		км	от 1 до 5 включительно	83,8	1,720

Примечания:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.10 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного ЗиС.
2. За 1 (один) переход трубопровода через естественные и искусственные препятствия (коммуникации, автомобильные дороги, железные дороги (далее соответственно – а/д, ж/д), водные преграды) следует считать участок трубопровода от начала отклонения трубопровода от проектных отметок с целью пересечения одной или нескольких коммуникаций и до места возвращения трубопровода на проектные отметки после пересечения одной или нескольких коммуникаций.
3. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенным в таблице 3.10 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,26.
4. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в пункте 1 таблицы 3.10 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:
 - проектирования переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия (коммуникации, а/д, ж/д, водные преграды и т.п.);
 - формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
 - разработки сводной ведомости элементов сетей ГТМ с учетом термостабилизаторов грунта.
5. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в пункте 2 таблицы 3.10 настоящего пункта НЗ, не учтена стоимость:
 - проектирования переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия (коммуникации, а/д, ж/д, водные преграды и т.п.);
 - формирования чертежа геологических разрезов с прогнозными температурами;
 - выполнения расчета класса нивелирования;
 - нанесения нивелирных ходов по деформационным маркам и грунтов.

45. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.10 пункта 44 НЗ, приведены в таблице 3.10.1 НЗ.

Таблица 3.10.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование второго и каждого последующего ЗиС одного вида в составе одного комплексного объекта капитального строительства (К2)	0,79	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1 таблицы 3.10</u> пункта 44 НЗ
		0,76	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 2 таблицы 3.10</u> пункта 44 НЗ
2.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (К3)	0,92	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1 таблицы 3.10</u> пункта 44 НЗ
		0,84	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 2 таблицы 3.10</u> пункта 44 НЗ
3.	Проектирование переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия (коммуникации, а/д, ж/д, водные преграды):		
3.1	- один переход;	1,12	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 1 таблицы 3.10</u> пункта 44 НЗ
3.2		1,04	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта 2 таблицы 3.10</u> пункта 44 НЗ
3.3	- два перехода;	1,31	К параметрам цены на проектные работы <u>пункта</u>

			1 таблицы 3.10 пункта 44 НЗ
3.4		1,22	К параметрам цены на проектные работы пункта 2 таблицы 3.10 пункта 44 НЗ
3.5	- три и более переходов	1,47	К параметрам цены на проектные работы пункта 1 таблицы 3.10 пункта 44 НЗ
3.6		1,38	К параметрам цены на проектные работы пункта 2 таблицы 3.10 пункта 44 НЗ

46. Параметры цены на проектные работы по подготовке программы ГТМ приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

№ п/п	Наименование	Натуральный показатель «X»	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«a»	«b»
1	2	3	4	5	6
	Программа ГТМ				
1.	- при отсутствии наружных коммуникаций (ВЛ, трубопроводы), с количеством сооружений:	один объект	до 10 включительно	32,0	-
		сооружение	от 10 до 20 включительно	21,4	1,054
		сооружение	от 20 до 40 включительно	34,9	0,383
		сооружение	от 40 до 160 включительно	42,1	0,201
2.	- при наличии наружных коммуникаций	один объект	до 20 включительно	45,7	-

	(ВЛ, трубопроводы), с количеством сооружений:	сооружение	от 20 до 40 включительно	29,8	0,799
		сооружение	от 40 до 160 включительно	57,5	0,105

Примечания:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.11 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одной программы ГТМ.

2. При наличии в составе одного комплексного объекта капитального строительства одного сооружения, расположенного на территории зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, определять стоимость работ по подготовке программы ГТМ для расположения объекта в целом на территории залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов.

3. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.11 настоящего пункта НЗ, учтена стоимость:

- сбора и анализа исходных данных;
- разработки конструктивных и технических решений;
- выполнения расчетов, необходимых для принятия конструктивных и технических решений;
- разработки сводной ведомости объемов работ на проведение наблюдений по геотехническому мониторингу;
- проверки, согласования, печати и сдачи разработанной документации в архив.

47. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.11 пункта 46 НЗ, приведены в таблице 3.11.1 НЗ.

Таблица 3.11.1

№ п/ п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (КЗ)	0,81	К параметрам цены на проектные работы таблицы 3.11 пункта 46 НЗ

48. Параметры цены на проектные работы по подготовке комплекта общеплощадочного мониторинга приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12

№ п/п	Наименование	Натуральный показатель «Х» сооружения	Границы интервалов натурального показателя	Параметры цены на проектные работы, тыс. рублей	
				«а»	«б»
1	2	3	4	5	6
1.	Комплект общеплощадочного мониторинга, с количеством сооружений, подлежащих ГТМ:	один объект	до 10 включительно	45,8	
		сооружение	от 10 до 20 включительно	39,6	0,620
		сооружение	от 20 до 30 включительно	47,9	0,204
		сооружение	от 30 до 40 включительно	30,9	0,770
		сооружение	от 40 до 160 включительно	54,6	0,177

Примечание:

1. Параметрами цены на проектные работы, приведенными в **таблице 3.12** настоящего пункта НЗ, учтена стоимость проектирования одного комплекта общеплощадочного мониторинга.

2. При наличии в составе одного комплексного объекта капитального строительства одного сооружения, расположенного на территории залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, определять стоимость работ по

подготовке комплекта общеплощадочного мониторинга для расположения объекта в целом на территории распространения многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов.

3. При подготовке рабочей документации для проведения ГТМ, содержащей материалы в форме информационной модели, к параметрам цены на проектные работы, приведенными в таблице 3.12 настоящего пункта НЗ, применяется корректирующий коэффициент в размере 1,11.

49. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены на проектные работы, указанные в таблице 3.12 пункта 48 НЗ, приведены в таблице 3.12.1 НЗ.

Таблица 3.12.1

№ п/п	Наименование усложняющего (упрощающего) фактора	Значения коэффициента	Примечание
1	2	3	4
1.	Проектирование ЗиС, расположенных вне зоны залегания многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов (КЗ)	0,90	К параметрам цены на проектные работы <u>таблицы 3.12</u> пункта 48 НЗ

Приложение к Нормативным затратам на работы по подготовке документации для проведения геотехнического мониторинга, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2026 г. № 383/пр

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА, УЧТЕННЫЕ ПАРАМЕТРАМИ ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ, ПРИВЕДЕННЫМИ В НЗ

Распределение относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации (в процентах) приведено в таблице 1 настоящего приложения по следующим разделам и проектным решениям проектной и рабочей документации:

- геотехнический мониторинг;

- смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства.

Подготовка ведомостей объемов работ по разделам и подразделам проектной документации, необходимых для ее представления на экспертизу, учтена в соответствующих этим разделам и подразделам проектной документации графах таблицы 1 настоящего приложения. Затраты на подготовку сводной ведомости объемов работ по объекту проектирования на основании данных по разделам и подразделам проектной документации, в случае необходимости ее разработки, учтена распределением относительной стоимости.

Таблица 1

Вид документации	Геотехнический мониторинг	Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства	Итого
П	66	34	100
Р	64	36	100